

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bikepark Spišská Belá

Objekt: SO.01 Hlavná pumptracková dráha

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

1 Zemné práce 0,000

1	583	5833721000	Zemina/kamenivo drvené (2:1)	t	857,682		0,000
2	001	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	453,800		0,000
3	001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype do projektovaných profilov	m2	1 309,422		0,000
4	001	182301123	Rozprestretie ornice na svahoch so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	349,580		0,000
5	231	183403153	1:5	m2	283,630		0,000
6	231	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	349,580		0,000

5 Komunikácie 0,000

7	221	564831111R	Ručné rozprestrenie a tvarovanie podkladovej vrstvy z asfaltového recyklátu 0-32 vo svahoch do 1:2 so zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	378,050		0,000
8	221	564831111S	Ručné rozprestrenie a tvarovanie podkladovej vrstvy z asfaltového recyklátu 0-32 vo svahoch nad 1:2 so zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	114,910		0,000
9	583	5834522710	Asfaltový recyklát, frakcia 0-32	t	188,630		0,000
10	221	564811111	Kryt zväpencovej drvy frakcie 0-4mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	71,350		0,000
11	221	577161412R	Betón asfaltový s ručným rozprestrením vo svahoch do 1:2 a zhutnením, po zhutnení II.tr., strednozrný AC11 (ABS) hr.70mm	m2	478,210		0,000

Celkom 0,000