

Výkaz výmer

Stavba: Denné centrum - Spišská Belá
Objekt: SO.01 - HLAVNÝ OBJEKT-ELEKTROINŠTALÁCIA
Časť: SO-01 Elektroinštalácia
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Spišská Belá, Petzvalova č. 18, 059 01 Spišská Belá
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	TYP	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9

VVA. Zoznam montážnych prác

Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M

1	HSV PRACE		Vysekание рýh pre vodiče stien z MC do 3cm	m	40,00	0,00	0,00
2	HSV PRACE		Vyrezenie rýh v murive porobetónovom 20x40 mm frézou - 0, 002	m	40,00	0,00	0,00
3	210100001		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	230,00	0,00	0,00
4	210100002		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,00	0,00	0,00
5	210100003		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,00	0,00	0,00
6	210190003		Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 100 kg RH	ks	1,00	0,00	0,00
7	210190001		Montáž ocelelechovej rozvodnice do váhy 20 kg EKVIPOTENC. PRIPOJNICA	ks	1,00	0,00	0,00
8	210800109		Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	40,00	0,00	0,00
9	210800105		Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	20,00	0,00	0,00
10	210800105		Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	280,00	0,00	0,00
11	210800106		Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	310,00	0,00	0,00
12	210800116		Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	20,00	0,00	0,00
13	210800137		Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 5 x 4	m	20,00	0,00	0,00
14	210800549		Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	30,00	0,00	0,00
15	210800546		Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	20,00	0,00	0,00
16	210010044		Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429, 29 mm	m	150,00	0,00	0,00
17	210010301		Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	45,00	0,00	0,00
18	210010311		Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	15,00	0,00	0,00
19	220260103		Škatuľ.rozvod.Acidur,upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie.od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	3,00	0,00	0,00
20	PC		Vybúr. otvorov do 0,0225 m ² mur. z dutých tehál hr. do 30 cm	ks	30,00	0,00	0,00
21	PC		Vybúr. otvorov do 0,25 m ² v mur. z dutých tehál hr. do 30 cm	ks	5,00	0,00	0,00
22	PC		Vybúr. otvorov do 0,0225 m ² v betón. murive hr. do 30 cm	ks	20,00	0,00	0,00
23	PC		Výsek. kapias pre špalíky v murive z dutých tehál do 10 x 10 x 5 cm	ks	40,00	0,00	0,00
24	210220022		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,00	0,00	0,00
25	210220302		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,00	0,00	0,00
26	Ponuk. Cena		Nepredvídané Práce	ks	1,00	0,00	0,00
27	210010102		Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	80,00	0,00	0,00

Stroje, zariadenia a montáže k cenníkom rady M - úhrn:**0,00****Bleskozvod**

28	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	7,00	0,00	0,00
29	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,00	0,00	0,00
30	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	105,00	0,00	0,00
31	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	18,00	0,00	0,00
32	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	m	25,00	0,00	0,00
33	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	120,00	0,00	0,00

Bleskozvod - úhrn:**0,00****VVA. Zoznam montážnych prác - úhrn****0,00****VVB. Nosný montážny materiál****Nosný materiál k cenníkom rady M a S**

1	0000-MAT	Hlavný domový rozvádzač RH	ks	1,00	0,00	0,00
2	0000-MAT	Spojovací materiál, šrúby, matice, hmoždinky	ks	1,00	0,00	0,00
3	0801-05479	CY 16-Z/ZL Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	30,00	0,00	0,00
4	0801-05476	CY 4-Z/ZL Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	20,00	0,00	0,00
5	0810-03790	CYKY-O 4x 1.5 RE Kabel silovy celoplastovy 750V	m	40,00	0,00	0,00
6	0810-03740P	CYKY -O 3x 1.5 RE Kabel silovy celoplastovy 750V	m	20,00	0,00	0,00
7	0810-03740P	CYKY -J 3x 1.5 RE Kabel silovy celoplastovy 750V	m	280,00	0,00	0,00
8	0810-03764P	CYKY-J 3x 2.5 RE Kabel silovy celoplastovy 750V	m	310,00	0,00	0,00
9	0810-03769	CYKY-J 5x 2.5 RE Kabel silovy celoplastovy 750V	m	20,00	0,00	0,00
10	0810-03771	CYKY-J 5x 6 RE Kabel silovy celoplastovy 750V	m	20,00	0,00	0,00
11	0110-07310	KU 68/2-1901 Skatula univerzalna pod omietku FI 69mm x 42mm	ks	15,00	0,00	0,00
12	0110-07309	KP 68/2 Skatula pristrojova pod omietku FI 69x30mm Kopos Kolin	ks	45,00	0,00	0,00
13	0116-07276	6455-11 Rozvodka skatulova z lis.izolantu so svo 4mm ² IP 66	ks	3,00	0,00	0,00
14	0104-26775	SZ Rurka elektroinst.ISOFLEX ohybna PVC FI 19.3mm siva RAL 7035	m	150,00	0,00	0,00
15	2550-06120	FI 10 Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	10,00	0,00	0,00
16	2272-11689	FX 25 IEC Svorka skusobna	ks	1,00	0,00	0,00
17	0000-Ponuk. Cena	HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA EP	ks	1,00	0,00	0,00

Nosný materiál k cenníkom rady M a S - úhrn:**0,00****Bleskozvod**

18	2252-11684	PV 21 Podpera vedenia na plechove strechy	ks	60,00	0,00	0,00
19	2272-11689	SZ Svorka skusobna	ks	6,00	0,00	0,00
20	0400-23224	. Stitok orientacny	ks	6,00	0,00	0,00
21	2800-27673	A 1010/1999 Lak asphaltovy	kg	3,00	0,00	0,00
22	2550-06120	FI 10 Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	16,00	0,00	0,00
23	2550-06119	FI 8 Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.395kg/1m	kg	48,00	0,00	0,00
24	2512-06146	30x4 Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m	kg	100,00	0,00	0,00
25	0340-93491p	Podpera PP Svorka	ks	70,00	0,00	0,00
26	2272-11703	SK Svorka krizova	ks	6,00	0,00	0,00

27	2265-11721	OU	Uholnik ochranny	ks	6,00	0,00	0,00	
28	2266-11720	DUz	Drziak ochranneho uholnika do muriva	ks	12,00	0,00	0,00	
29	2212-11708	SR 02	Svorka odbočna a spoj. pre pasik 30x4	ks	2,00	0,00	0,00	
30	2212-11706	SR 03	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodícov	ks	7,00	0,00	0,00	
							Bleskozvod - úhrn:	0,00
							VVB. Nosný montážny materiál - úhrn	0,00

VVC. Rekapitulácia - cenový fond

Výkaz SO01-Denne centrum Sp Bela

HLAVA III - Stavebný objekt

			Stroje a zariadenia [EUR]	Mont. práce a materiál [EUR]	SaZ a montáž spolu [EUR]
A	009	Montážne práce podľa 21 M - úhrn		0,00	0,00
A	025	6,00% PPV a PPP na montážne práce		0,00	0,00
B	009	Nosný materiál podľa 21M včítane 3% podružný materiál - úhrn		0,00	0,00
B	025	6,00% PPV a PPP na materiál		0,00	0,00
			HLAVA III - úhrn	0,00	0,00

Výkaz celkom - úhrn

0,00