


- POLYURETANOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH - EPDM 13mm
- PRUŽNÁ STABILIZAČNÁ PODLOŽKA Z GUMOASFALTU 30mm
- ŠTRKODRVINA fr. 0-22, 30 mm, ZHUTNENIE NA 50 Mpa
- ŠTRKODRVINA fr. 32-64, 200 mm, ZHUTNENIE NA 50 mPa
- RASTLÝ TERÉN, SPÁD 0,5 %, ZHUTNENIE MIN. 25 mPa



VZOROVÝ REZ DRÁŽOU

M=1:25