POZNÁMKY:

- Ak je pracovné miesto nebezpečné pre účastníkov cestnej premávky, musia sa použiť na zaistenie jeho bezpečnosti vhodné ochranné zariadenia (napr. zábradlie, ochranná páska a pod.)
- Oblasť pracoviska je potrebné chrániť uzáverovými zariadeniami (priečne a pozdĺžne uzávery s výstražnými páskami a pod.) a ochrannými zariadeniami ako sú zábrany a zábradlia. Tieto opatrenia je potrebné dodržiavať hlavne v miestach, kde sa predpokladá pohyb chodcov, cyklistov alebo iných nemotorových účastníkov cestnej premávky. Zábrany je potrebné inštalovať v obci pri pracovných miestach vždy vrátane výkopov do hĺbky 0,8 m. Zábradlia sa pridávajú pri hĺbke výkopu nad 0,8m a ploty v prípade, ak je výkop hlboký viac ako 1,4 m.
- V miestach, kde sú komunikácie pre peších je potrebné vykonať také terénne opatrenia, aby chodci pri prechádzaní cez pracovné miestno neboli obmedzovaný pevnými prekážkami a neboli nútení prechádzať do prípadných jazdných dráh vozidiel. V miestach prechodu pre chodcov je potrebné vykonať v čase stavebných prác také terénne úpravy a opatrenia, ktoré umožňujú chodcom plynule a bezpečne prechádzať cez vozovku.
- V oblasti pracovného miesta sa z hľadiska bezpečenosti neumiestňujú reklamy.
- Zvislé dopravné značky zabezpečujúce pracovisko na ceste musia byť upravené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich deformácií, mechanickémi kmitaniu, posunutiu, padnutiu a pod.
- Na funkčnosť prenosého dopravného značenia je potrebné neustále dohliadať. To platí aj pre obdobie, keď sa na pracovisku nepracuje.
- Z dôvodu bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti musí byť počas celého trvania výkonu stavebných prác zabezpečený príjazd k jednotlivým objektom nachádzajúcim sa v okolí pracovného miesta.
- Dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré slúžili k označeniu pracoviska, musia byť odstránené ihneď po tom, čo stratia svoje opodstatnenie
- PRESNÉ SPÁDOVANIE NAVRHOVANÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH URČIŤ PRIAMO NA MIESTE PRED REALIZÁCIOU!
- PRIEČNY SKLON RIEŠIŤ AJ PODĽA JESTVUJÚCICH VJAZDOCH K RODINNÝM DOMOM A BUDOVÁM
- POZDĹŽNY SKLON SPÁDOVAŤ PODĽA JESTVUJÚCEHO STAVU
- Pred zahájením stavebných prác požadujem vytýčenie inžinierskych sietí !
- Jestvujúce dopravné značenie ostáva nezmenené
- VMIESTACH VJAZDU K RODINNÝM DOMOM A BUDOVÁM ZNÍŽIŤ OBRUBNÍK PO KONZULTÁCIÍ S INVESTOROM A AUTOROM PROJEKTU
- PO VYKOPANÍ TRATIVODU, ZREALIZOVAŤ NÁSYP HRUBÝM KAMENIVOM
- VÝŠKOVÉ OSADENIE NAVRHNUTÝCH CESTNÝCH OBRUBNÍKOV KONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU A INVESTOROM
- OSVETLENIE PARKOVISKA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

LEGENDA:

- PREDPROJEKTOVÉ GEODETICKÉ ZAMERANIE
- KATASTER
- NAVRHOVANÝ CESTNÝ OBRUBNÍK; ROZMER 1000/250/150 MM
- NAVRHOVANÝ CESTNÝ OBRUBNÍK NÁBEHOVÝ; ROZMER 1000/200/150 MM
- NAVRHOVANÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK; ROZMER 1000/200/50 MM
- P4 — JESTVUJÚCE ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- IP11a — NAVRHOVANÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
- V6a — NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

LEGENDA PLÔCH:

- NOVÉ ASFALTOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
- NOVÉ DLAŽDENÉ SPEVNENÉ PLOCHY, BET. DLAŽBA HR. 60 MM
- NOVÉ DLAŽDENÉ SPEVNENÉ PLOCHY, BET. DRENÁŽNA DLAŽBA HR. 80 MM (PARKOVISKO)
- ZELEŇ

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ - JESTVUJÚCE:

(INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE)

- KANALIZÁCIA
- VODOVOD
- PLYNOVOD
- TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE
- ELEKTRICKÉ VEDENIE - BEZ ROZLÍŠENIA
- ELEKTRICKÉ VEDENIE - BEZ ROZLÍŠENIA

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ - NAVRHOVANÉ:

- NAVRHOVANÁ DRENÁŽ (ODVODNENIE PARKOVISKA)

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

- SO 01 — MIESTNA KOMUNIKÁCIA + KOMUNIKÁCIE PRE PEŠÍCH
- SO 02 — NAVRHOVANÉ PARKOVISKO

LEGENDA ZNAČENIA:

- ŠUPÁTKO VODOVODNÉ/PLYNOVÉ
- GEODETICKÝ BOD VYTÝČENIA NOVÉHO NÁVRHU
- -6,62- VZDIALENOSŤ MEDZI GEODETICKÝMI BOMI [m]
- DAŽĎOVÁ VPUSŤ
- BETÓNOVÝ/ DREVENÝ STOŽIAR
- DOPRAVNÁ ZNAČKA
- SVIETIDLO NA STOŽIARI
- OCHRANNÝ TYČOVÝ ZNAK
- PODZEMNÝ HYDRANT
- JEDNOTLIVÝ STROM - JESTVUJÚCE
- STROM - NAVRHOVANÉ
- KANALIZAČNÁ ŠACHTA
- DISTRIBUČNÝ REGULÁTOR
- ROZDEĽOVACIA SKRINKA

JT Ateliér — projekčná a realitná kancelária

REVITALIZÁCIA - SPEVNENÉ A PRÍSTUPOVÉ PLOCHY - PARKOVISKO - ULICA TATRANSKÁ

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jozef TREBUŇA		
PROJEKTANT	Ing. Jozef TREBUŇA		
KRESLIL	Ing. Jozef TREBUŇA		
INVESTOR	MESTO SPIŠSKÁ BELÁ		
MIESTO STAVBY	Spišská Belá - ULICA TATRANSKÁ	DÁTUM	október 2021
PARCELA REG. "C"	1856/1; 1856/3; 1897		
STUPEŇ SPRACOVANIA	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU	Č. ZÁKAZKY	-
		ARCH. ČÍSLO	-
ČASŤ	ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÁ	FORMÁT	30xA4
OBSAH VÝKRESU	CELKOVÁ SITUÁCIA	MIERKA 1:200	ČÍSLO VÝKRESU: ASR-02