


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ	JKSO	
Názov objektu	OPLOTENIE - 1.ETAPA	EČO	
		Miesto	SPIŠSKÁ BELÁ
Objednávateľ	MESTO SPIŠSKÁ BELÁ	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	17.03.2023	CPA	



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 4 502,57	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00%
2	Montáž 8 761,24	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 13 510,34	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 643,96	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 27 418,11	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 27 418,11
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 27 418,11 5 483,62
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 32 901,73
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ

Objekt: OPLOTENIE - 1.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum: 17. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 263,812

1

Zemné práce

1 393,330

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t (17,00+16,00)*0,50	m ²	16,500	5,161	85,157
2	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "ryha pre posuvnú bránu" "rozšírenie výkopu o 600 mm do strán podľa TS" (5,97+5,33)*(0,40)*0,4 0,6*0,7*1,0*2 12,5*(0,6+0,6)*0,4 Súčet	m ³	8,648	88,319	763,783
3	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	8,648	17,654	152,672
4	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³ "vŕtaná päťka D 300 MM" 3,14*0,15*0,15*0,8*(60-11)	m ³	2,769	58,854	162,967
5	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m ³	2,769	7,998	22,146
6	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ² "dvojkřídlová brána 1KS" 0,35*0,35*1,0*2 0,20*0,20*0,35*1 "jednokřídlová brána 2KS" 0,35*0,35*1,0*2*2 Súčet	m ³	0,749	74,078	55,484
7	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	0,749	13,453	10,076
8	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m "dočasná skládka" 8,648+2,769+0,749 "pspätný zásyp" 8,648+2,769+0,749 Súčet	m ³	24,332	1,978	48,129
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ "ZÁSYP OKOLO ZÁKLADU POSUVNEJ BRÁNY" 12,50*0,60*0,4*2	m ³	20,880	4,450	92,916
				6,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ

Objekt: OPLOTENIE - 1.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum: 17. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"zasyp po vybúraní"				
		14,88		14,880		
		Súčet		20,880		
2	Zakladanie					1 396,814
10	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,741	116,615	319,642
		"pre posuvnú bránu"				
		(5,97+5,33)*0,40*0,40		1,808		
		0,6*0,7*1,0*2		0,840		
		Súčet		2,648		
		2,648*1,035		2,741		
11	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,800	20,187	218,020
		"ryha pre posuvnú bránu"				
		(12,50+0,40)*2*0,4		10,320		
		0,3*0,4*2*2		0,480		
		Súčet		10,800		
12	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,880	6,135	66,749
13	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,641	116,483	424,115
		"vřtaná päťka"				
		3,14*0,15*0,15*0,8*(60-11)*1,035		2,866		
		"dvojkřídlová brána"				
		0,35*0,35*1,0*2*1*1,035		0,254		
		0,20*0,20*0,35*1*1*1,035		0,014		
		"jednokřídlová brána"				
		0,35*0,35*1,0*2*2*1,035		0,507		
		Súčet		3,641		
14	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	11,072	25,194	278,948
		"vřtaná päťka"				
		3,14*0,30*0,20*(60-11)		9,232		
		"dvojkřídlová brána"				
		0,35*4*0,2*2*1		0,560		
		0,20*4*0,2*1		0,160		
		"jednokřídlová brána"				
		0,35*4*0,2*2*2		1,120		
		Súčet		11,072		
15	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	11,072	8,069	89,340
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					4 019,907
16	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	6,000	10,371	62,226
		"stĺpy súčasť dodávok bránky"				
		"jednokřídlová bránka" 2*2		4,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ

Objekt: OPLOTENIE - 1.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Spracoval:

Dátum: 17. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"dvojkridlová bránka" 2		2,000		
		Súčet		6,000		
17	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivé panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	49,000	12,997	636,853
		60-11		49,000		
18	553510029900.S	Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	49,000	31,132	1 525,468
19	592330002PC1	Betónový panel lxxvhr 2515x300x50 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	ks	49,000	21,680	1 062,320
		61-12		49,000		
20	553510009850.S	Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný kov Kovový držiak podhrabovej dosky priebežný 30cm	ks	98,000	7,480	733,040
		49*2		98,000		
5		Komunikácie				421,311
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	16,500	8,166	134,739
22	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,500	17,368	286,572
		"spätné polozenie dlažby" 16,5		16,500		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 327,906
23	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,	m3	14,880	108,066	1 608,022
		"predpokladaná hĺbka 0,8 m, šírka 0,60 m"				
		31,00*0,60*0,80		14,880		
24	962042321.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,400	97,242	233,381
		"exist.oplotenie"				
		16,00*0,30*0,50		2,400		
25	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,450	16,112	683,954
26	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	764,100	0,512	391,219
27	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,450	12,568	533,512
28	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	127,350	1,412	179,818
29	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,450	40,000	1 698,000
99		Presun hmôt HSV				704,544
30	998151111.S	Presun hmôt pre oplotenie,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,kovová výšky do 10 m	t	30,659	22,980	704,544

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ

Objekt: OPLOTENIE - 1.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Dátum: 17. 3. 2023

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

14 154,300

767

Konštrukcie doplnkové kovové

14 154,300

31	767654220.S	Montáž brán posuvných, s plochou nad 6 do 9 m ²	ks	1,000	152,868	152,868
32	5535100111pc	Brána posuvná, šxv 6,0x1,5 m, úprava epoxizínok + polyester, zvarovaná sieť, s elektropohonom	ks	1,000	4 500,000	4 500,000
		1		1,000		
33	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	128,420	1,487	190,961
		65,06+66,66+43,58-34,88-6,0-4,0-1,0*2		128,420		
34	553510024700.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	49,000	130,505	6 394,745
		61-12		49,000		
35	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	16,000	5,236	83,776
36	7679167PC.S	Osadenie stĺpika, s výškou do 2 m cez chemické kotvy	ks	2,000	25,000	50,000
		"dodávka súčast' posuvnej brány" 2		2,000		
37	767920010.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m ²	ks	2,000	16,790	33,580
		"jdnokrídlová brána 1000/1500"				
		2		2,000		
38	553510010200	Bránka jdnokrídlová, šxv 1,0x1,5 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zvaraná sieť	ks	2,000	670,553	1 341,106
		2		2,000		
39	767920030.S	Montáž vrat a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m ²	ks	1,000	31,012	31,012
40	5535100106PC	Brána dvojkrídlová, šxv 4,0x1,5 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zvaraná sieť	ks	1,000	1 250,000	1 250,000
41	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	140,280	0,900	126,252

Celkom

27 418,112

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ	JKSO	
Názov objektu	OPLOTENIE - 2.ETAPA	EČO	
Objednávateľ	MESTO SPIŠSKÁ BELÁ	Miesto	SPIŠSKÁ BELÁ
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
	17.03.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1 HSV	Dodávky	1 128,44	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%	0,00	
2	Montáž	7 932,81	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00	
3 PSV	Dodávky	3 486,61	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		0,00	
4	Montáž	308,72	11	0,00	16 Vplyv prostredia		0,00	
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN		0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7 ZRN (r. 1-6)		12 856,59	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				12 856,59
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 12 856,59				2 571,32
Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)				15 427,91
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty				
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ

Objekt: OPLOTENIE - 2.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Spracoval:

Dátum: 17. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 061,258

1

Zemné práce

173,467

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	17,440	5,161	90,008
		34,88*0,50		17,440		
2	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	0,622	58,854	36,607
		"vrtaná päťka D 300 MM"				
		3,14*0,15*0,15*0,8*(11)		0,622		
3	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m ³	0,622	7,998	4,975
4	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,382	74,078	28,298
		"dvojkridlová brána 1KS"				
		0,35*0,35*1,0*2		0,245		
		0,20*0,20*0,35*1		0,014		
		"jednokridlová brána 1KS (1stíp spoločný)"				
		0,35*0,35*1,0*1		0,123		
		Súčet		0,382		
5	133211109.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	0,382	13,453	5,139
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	2,008	1,978	3,972
		"dočasná skládka"				
		0,622+0,382		1,004		
		"spätný zásyp"				
		0,622+0,382		1,004		
		Súčet		2,008		
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1,004	4,450	4,468
		"zásyp po vybúraní"				
		0,622+0,382		1,004		
		Súčet		1,004		

2

Zakladanie

223,093

8	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m ³	1,038	116,483	120,909
		"vrtaná päťka"				
		3,14*0,15*0,15*0,8*(11)*1,035		0,643		
		"dvojkridlová brána"				
		0,35*0,35*1,0*2*1,035		0,254		
		0,20*0,20*0,35*1*1,035		0,014		
		"jednokridlová brána"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ
Objekt: OPLOTENIE - 2.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum: 17. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,35*0,35*1,0*1*1,035		0,127		
		Súčet		1,038		
9	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	25,194	77,396
		"vítaná päťka"				
		3,14*0,30*0,20*(11)		2,072		
		"dvojkridlová brána"				
		0,35*4*0,2*2*1		0,560		
		0,20*4*0,2*1		0,160		
		"jednokridlová brána"				
		0,35*4*0,2*1		0,280		
		Súčet		3,072		
10	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	8,069	24,788
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				956,212
11	338171121.S	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 m	ks	3,000	10,371	31,113
		"stĺpy súčasť dodávok bránky"				
		"jednokridlová bránka" 1		1,000		
		"dvojkridlová bránka" 2		2,000		
		Súčet		3,000		
12	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	11,000	12,997	142,967
		11		11,000		
13	553510029900.S	Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	11,000	31,132	342,452
14	592330002PC1	Betónový panel lxxhr 2515x300x50 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva	ks	12,000	21,680	260,160
		12		12,000		
15	553510009850.S	Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný kov Kovový držiak podhrabovej dosky priebežný 30cm	ks	24,000	7,480	179,520
		12*2		24,000		
5		Komunikácie				445,313
16	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	17,440	8,166	142,415
17	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,440	17,368	302,898
		"spätné polozenie dlažby" 17,44		17,440		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 977,394
18	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,	m3	16,742	108,066	1 809,241

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ

Objekt: OPLOTENIE - 2.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Dátum: 17. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"predpokladaná hĺbka 0,8 m, šírka 0,60 m"				
		34,88*0,60*0,80		16,742		
19	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	6,278	97,242	610,485
		"exist.oplotenie"				
		34,88*0,30*0,60		6,278		
20	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,492	16,112	894,087
21	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	998,856	0,512	511,414
22	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,492	12,568	697,423
23	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	166,476	1,412	235,064
24	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	55,492	40,000	2 219,680
99		Presun hmôt HSV				285,779
25	998151111.S	Presun hmôt pre oplotenie,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,kovová výšky do 10 m	t	12,436	22,980	285,779
PSV		Práce a dodávky PSV				3 795,333
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 795,333
26	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	29,880	1,487	44,432
		34,88-4,0-1,0		29,880		
27	553510024700.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	12,000	130,505	1 566,060
		12		12,000		
28	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	34,880	5,236	182,632
		34,88		34,880		
29	767920010.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	16,790	16,790
30	553510010200	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,5 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zväraná sieť	ks	1,000	670,553	670,553
31	767920030.S	Montáž vrat a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	31,012	31,012
32	5535100106PC	Brána dvojkřídlová, šxv 4,0x1,5 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň zväraná sieť	ks	1,000	1 250,000	1 250,000
33	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	37,615	0,900	33,854

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA MŠ V SP.BELEJ

Objekt: OPLOTENIE - 2.ETAPA

Objednávateľ: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ

Zhotoviteľ:

Miesto: SPIŠSKÁ BELÁ

Spracoval:

Dátum: 17. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

12 856,591